

Specyfikacja techniczna wykonania usługi dostawy i montażu wykładziny podłogowej oraz odbojnic ściennych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu wraz z dostarczeniem i zastosowaniem wszystkich niezbędnych materiałów do wykonywanych prac.

Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu, Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec.

Pomieszczenia: gabinety, korytarze, łazienki I i II piętro budynku

1. Zakres prac:

- zerwanie starej wykładziny,
- szlifowanie posadzki,
- gruntowanie posadzki,
- dostawa i wylanie masy samopoziomującej grubość ok 5-7 mm,
- szlifowanie mas samopoziomujących,
- dostawa i przyklejenie wykładziny,
- posprzątanie po pracach instalacyjnych, wywiezienie i utylizacja odpadów.

2. Wymagania ogólne

- Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty higieniczne PZH oraz certyfikaty dopuszczające do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.
- Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowanych wykonawców zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami budowlanymi.
- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać oceny stanu podłoża i w razie potrzeby wykonać jego naprawę lub wyrównanie.

3. Wykładzina podłogowa - ok 120 m²

3.1. Rodzaj i przeznaczenie:

- Wykładzina elastyczna, heterogeniczna lub homogeniczna, z przeznaczeniem do intensywnego użytkowania w placówkach służby zdrowia.
- Przeznaczenie: pomieszczenia o średnim i wysokim natężeniu ruchu.

3.2. Parametry techniczne:

- klasa użytkowania: minimum 34/43 (zgodnie z PN-EN 685),
- grubość całkowita: minimum 2,0 mm,
- warstwa użytkowa: min. 0,7 mm,
- odporność na ścieranie: T (najwyższa klasa),
- odporność na środki dezynfekujące, chemikalia i działanie kółek meblowych,
- antypoślizgowość: R10 lub wyższa,
- Właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- możliwość zgrzewania spoin (spawanie na gorąco),
- kolorystyka: stonowana, dostosowana do funkcji placówki medycznej, wcześniej uzgodniona z Zamawiającym.

3.3. Montaż:

- klejenie do podłoża klejem akrylowym lub poliuretanowym – zgodnym z wytycznymi producenta,
- spoiny zgrzewane termicznie,
- w miejscach łączenia ze ścianą – cokoły wywinięte (system bez spoinowy),
- wykonanie podkładu wyrównującego (wylewki samopoziomujące) w razie potrzeby,
- zachowanie dylatacji przy progach i przejściach między pomieszczeniami.

4. Odbojnice ścienne - ok. 60 m²

4.1. Rodzaj i przeznaczenie:

- odbojnice i listwy ochronne montowane na ścianach w miejscach narażonych na uderzenia,
- materiał: PVC, PU lub inne tworzywo odporne na uderzenia, łatwe do dezynfekcji.

4.2. Parametry techniczne:

- odporność mechaniczna: wysoka (min. 10 J uderzenia punktowego),
- kolor: uzgodniony z Zamawiającym,
- odporność na środki dezynfekujące, łatwość czyszczenia, brak porowatości,

4.3. Montaż:

- montaż mechaniczny do ściany z użyciem specjalistycznych klejów,
- montaż odbojnic narożnych – pełna długość narożników (od podłogi do min. 1,2 m),
- odpowiednie zakończenia i zaślepki zgodnie z systemem producenta,
- wyrównanie ścian pod montaż – po stronie Wykonawcy, jeśli niezbędne.

5. Wymogi wobec Wykonawcy

Wykonawca musi:

- posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponować stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy,
- być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
- zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich w trakcie prowadzenia prac,
- zrealizować usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ oraz wymogami prawnymi i FENIKS,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Odbiór robót

- prace zostaną odebrane po kontroli jakości wykonania (brak pęcherzy, zagięć, nieszczelności spoin),
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających parametry materiałów (deklaracje zgodności, atesty),
- protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

7. Uwagi końcowe

- wykonawca zobowiązany jest do zachowania czystości w trakcie robót oraz do utylizacji odpadów,
- wszystkie materiały muszą być dostarczone fabrycznie nowe, pełnowartościowe,
- gwarancja na wykonaną usługę i użyte materiały: min. 5 lat.

Z uwagi na fakt, że projekt realizowany będzie na terenie SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu, w którym w trakcie wykonywanych usług będą przyjmowani pacjenci, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia z Wykonawcą godzin (np. 17:00-20:00) oraz dni (np. sobota) w celu realizacji prac budowlanych.