

**Specyfikacja techniczna wykonania usługi dostawy i montażu wykładziny podłogowej oraz odbojnic ściennych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu wraz z dostarczeniem i zastosowaniem wszystkich niezbędnych materiałów do wykonywanych prac.**

**Lokalizacja:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu, Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec.

**Pomieszczenia:** gabinety, korytarze, łazienki I i II piętro budynku

## **1. Zakres prac:**

- zerwanie starej wykładziny,
- szlifowanie posadzki,
- gruntowanie posadzki,
- dostawa i wylanie masy samopoziomującej grubość ok 5-7 mm,
- szlifowanie mas samopoziomujących,
- dostawa i przyklejenie wykładziny,
- posprzątanie po pracach instalacyjnych, wywiezienie i utylizacja odpadów.

## **2. Wymagania ogólne**

- Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty higieniczne PZH oraz certyfikaty dopuszczające do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.
- Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowanych wykonawców zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami budowlanymi.
- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać oceny stanu podłoża i w razie potrzeby wykonać jego naprawę lub wyrównanie.

### **3. Wykładzina podłogowa - ok 120 m<sup>2</sup>**

#### **3.1. Rodzaj i przeznaczenie:**

- Wykładzina elastyczna, heterogeniczna lub homogeniczna, z przeznaczeniem do intensywnego użytkowania w placówkach służby zdrowia.
- Przeznaczenie: pomieszczenia o średnim i wysokim natężeniu ruchu.

#### **3.2. Parametry techniczne:**

- klasa użytkowania: minimum 34/43 (zgodnie z PN-EN 685),
- grubość całkowita: minimum 2,0 mm,
- warstwa użytkowa: min. 0,7 mm,
- odporność na ścieranie: T (najwyższa klasa),
- odporność na środki dezynfekujące, chemikalia i działanie kółek meblowych,
- antypoślizgowość: R10 lub wyższa,
- Właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- możliwość zgrzewania spoin (spawanie na gorąco),
- kolorystyka: stonowana, dostosowana do funkcji placówki medycznej, wcześniej uzgodniona z Zamawiającym.

#### **3.3. Montaż:**

- klejenie do podłoża klejem akrylowym lub poliuretanowym – zgodnym z wytycznymi producenta,
- spoiny zgrzewane termicznie,
- w miejscach łączenia ze ścianą – cokoły wywinięte (system bez spoinowy),
- wykonanie podkładu wyrównującego (wylewki samopoziomujące) w razie potrzeby,
- zachowanie dylatacji przy progach i przejściach między pomieszczeniami.

### **4. Odbojnice ściennie - ok. 60 m<sup>2</sup>**

#### **4.1. Rodzaj i przeznaczenie:**

- odbojnice i listwy ochronne montowane na ścianach w miejscach narażonych na uderzenia,
- materiał: PVC, PU lub inne tworzywo odporne na uderzenia, łatwe do dezynfekcji.

#### **4.2. Parametry techniczne:**

- odporność mechaniczna: wysoka (min. 10 J uderzenia punktowego),
- kolor: uzgodniony z Zamawiającym,
- odporność na środki dezynfekujące, łatwość czyszczenia, brak porowatości,

#### **4.3. Montaż:**

- montaż mechaniczny do ściany z użyciem specjalistycznych klejów,
- montaż odbojnic narożnych – pełna długość narożników (od podłogi do min. 1,2 m),
- odpowiednie zakończenia i zaślepki zgodnie z systemem producenta,
- wyrównanie ścian pod montaż – po stronie Wykonawcy, jeśli niezbędne.

### **5. Wymogi wobec Wykonawcy**

Wykonawca musi:

- posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponować stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy,
- być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
- zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich w trakcie prowadzenia prac,
- zrealizować usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ oraz wymogami prawnymi i FENIKS,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

### **6. Odbiór robót**

- prace zostaną odebrane po kontroli jakości wykonania (brak pęcherzy, zagięć, nieszczelności spoin),
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających parametry materiałów (deklaracje zgodności, atesty),
- protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

## **7. Uwagi końcowe**

- wykonawca zobowiązany jest do zachowania czystości w trakcie robót oraz do utylizacji odpadów,
- wszystkie materiały muszą być dostarczone fabrycznie nowe, pełnowartościowe,
- gwarancja na wykonaną usługę i użyte materiały: min. 5 lat.